

コンクリートのハツリ出しを行い座金を除去する。清掃後、BSラピタル・エース（樹脂モルタル）を充填し表面を平滑に仕上げた後、丸セパの中心から半径 50mm程度の円状に防水材の補強塗りをを行う。

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

