

トラップが接する周囲をVカットし、清掃したあとBSラピタル・エース  
 (樹脂モルタル)などを充填する。トラップは予め目粗しを行い、状況に応じて  
 表面の脱脂処理を行う。防水材の補強塗りをを行い、防水材を塗布する。  
 また、現場の状況に応じ、トラップ回りのVカットおよび充填を行わず、防水材  
 の補強塗りのみで処理する場合もある。

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

